

2	Piwnice				
12 KNR-W 2-02 d.2 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - demontaż	m ²			
	10.21	m ²	10.210		
			RAZEM	10.210	
13 KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.			
	7.0	szt.	7.000		
			RAZEM	7.000	
14 KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.			
	2.0	szt.	2.000		
			RAZEM	2.000	
15 KNR-W 2-02 d.2 1009-06 analogia	Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m ² - demontaż	m ²			
	6.3	m ²	6.300		
			RAZEM	6.300	
16 KNR-W 4-01 d.2 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m			
	6.9	m	6.900		
			RAZEM	6.900	
17 KNR-W 2-02 d.2 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - demontaż	m ²			
	5.45	m ²	5.450		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.450
18	KNR 4-04 d.2 0602-05	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy użyciu młotów pneumatycznych na poszerzenia otworów drzwiowych 2.17	m ³		
			m ³	2.170	
				RAZEM	2.170
19	KNR-W 4-01 d.2 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych nadproży 1.25	m ³		
			m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
20	KNR-W 4-01 d.2 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 11.39	m ³		
			m ³	11.390	
				RAZEM	11.390
21	KNR-W 4-01 d.2 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 11.39	m ³		
			m ³	11.390	
				RAZEM	11.390
22	KNR-W 4-01 d.2 0701-03 analogia	Odbicie płytek gresowych i glazury o powierzchni odbicia do 5 m2 86.27	m ²		
			m ²	86.270	
				RAZEM	86.270
23	KNR-W 4-01 d.2 0304-04	Zamurowanie otworów okiennych w ścianach na zaprawie cementowej ceglami 0.15	m ³		
			m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
24	KNR-W 4-01 d.2 0304-04	Uzupełnienie muru w ścianach na zaprawie cementowej ceglami do pomieszczenia -1.06 0.58	m ³		
			m ³	0.580	
				RAZEM	0.580
25	KNR-W 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 93.91	m ²		
			m ²	93.910	
				RAZEM	93.910
26	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 118.29	m		
			m	118.290	
				RAZEM	118.290
27	KNR-W 2-02 d.2 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabrykowanych 37.5	m		
			m	37.500	
				RAZEM	37.500
28	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 12.18	m ²		
			m ²	12.180	
				RAZEM	12.180
29	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 12.18	m ²		
			m ²	12.180	
				RAZEM	12.180
30	KNR-W 2-02 d.2 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 do kotłowni 2.1	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
31	KNR-W 2-02 d.2 1204-03	Drzwi stalowe antywłamaniowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 w wejściu do ganka 2.1	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
32	KNR-W 2-02 d.2 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 5.0	szt		
			szt	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR-W 2-02 d.2 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 5.45	m ²		
			m ²	5.450	
				RAZEM	5.450
34	KNR-W 2-02 d.2 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 206.87	m ²		
			m ²	206.870	
				RAZEM	206.870
35	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 261.07	m ²		
			m ²	261.070	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią , drzwi i okien 115.76	m ² m ²	RAZEM 115.760	261.070
37	KNR 4-04 d.2 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych 79.82	m ² m ²	RAZEM 79.820	115.760
38	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 79.82	m ² m ²	RAZEM 79.820	79.820
39	KNR-W 2-02 d.2 0504-02 analogia	Izolacja pozioma papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 79.82	m ² m ²	RAZEM 79.820	79.820
40	KNR-W 2-02 d.2 0504-03	Izolacja pozioma papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 37.04	m ² m ²	RAZEM 37.040	79.820
41	NNRNKB d.2 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wyko- nywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 79.82	m ² m ²	RAZEM 79.820	37.040
42	NNRNKB d.2 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Mikso- kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 5 79.82	m ² m ²	RAZEM 79.820	79.820
43	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej 31.52	m ² m ²	RAZEM 31.520	79.820
44	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 79.72	m ² m ²	RAZEM 79.720	31.520
45	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 95.31	m m	RAZEM 95.310	79.720
46	KNR 0-12 d.2 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy- kłą w ganku 3.46	m ² m ²	RAZEM 3.460	95.310
47	KNR-W 2-02 d.2 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 1.43	m ² m ²	RAZEM 1.430	3.460
48	KNR-W 2-02 d.2 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 4.87	m ² m ²	RAZEM 4.870	1.430
49	KNR-W 2-02 d.2 1038-01	Montaż rolet zewnętrznych 6.3	m ² m ²	RAZEM 6.300	4.870
50	ZKNR C-1 d.2 0102-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styrodurewych o grubości 5 cm na ścianach i sufitach betonowych, tynkowanych w pomiesz- czeniu nr -1.08 . 23.65	m ² m ²	RAZEM 23.650	6.300
51	ZKNR C-1 d.2 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach . 15.59	m ² m ²	RAZEM 15.590	23.650
52	ZKNR C-1 d.2 0103-08	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach . 8.06	m ² m ²	RAZEM 8.060	15.590
53	KNR-W 4-01 d.2 0335-17	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- mentowej 5.0	szt. szt.	RAZEM 5.000	8.060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 2-17 d.2 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm 5.0	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000
55	KNR-W 2-01 d.2 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - odkopanie ścian piwnic 66.46	m ³ m ³	RAZEM 66.460	66.460
56	KNR-W 2-01 d.2 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 9 66.46	m ³ m ³	RAZEM 66.460	66.460
57	KNR-W 4-01 d.2 0701-06 analogia	Odbicie tynków cokołu na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 42.41	m ² m ²	RAZEM 42.410	42.410
58	KNR 4-04 d.2 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 2.12	m ³ m ³	RAZEM 2.120	2.120
59	KNR 4-04 d.2 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 2.12	m ³ m ³	RAZEM 2.120	2.120
60	ZKNR C-1 d.2 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych 82.33	m ² m ²	RAZEM 82.330	82.330
61	KNR 0-41 d.2 0101-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie 82.33	m ² m ²	RAZEM 82.330	82.330
62	KNR 0-41 d.2 0106-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) 82.33	m ² m ²	RAZEM 82.330	82.330
63	KNR 0-41 d.2 0106-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu 82.33	m ² m ²	RAZEM 82.330	82.330
64	KNR 0-41 d.2 0115-01	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo w technologii firmy DEITERMANN 82.33	m ² m ²	RAZEM 82.330	82.330
65	KNR-W 2-02 d.2 0615-04	Izolacje z folii kubełkowej na sucho pionowe - jedna warstwa 44.3	m ² m ²	RAZEM 44.300	44.300
66	KNR-W 2-02 d.2 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 66.46	m ³ m ³	RAZEM 66.460	66.460
67	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko na ganku 3.37	m ² m ²	RAZEM 3.370	3.370
68	ZKNR C-1 d.2 0102-04 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15 cm na stopie ganka 2.34	m ² m ²	RAZEM 2.340	2.340
69	ZKNR C-1 d.2 0103-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit WVS. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu 3.37	m ² m ²	RAZEM 3.370	3.370
70	ZKNR C-1 d.2 0103-08	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit WVS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach . 3.37	m ² m ²	RAZEM 3.370	3.370

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR-W 2-02 d.2 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	RAZEM	3.370
		3.37	m ²	3.370	
				RAZEM	3.370
72	KNR-W 2-02 d.2 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		1.47	m ²	1.470	
				RAZEM	1.470
73	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas pod i nadrynnowy , pas boczny .	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
74	KNR-W 2-02 d.2 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		1.72	m	1.720	
				RAZEM	1.720
75	KNR-W 2-02 d.2 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500