

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont łazienki przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej w miejscowości Chełm ul. Ogrodowa 46.			
1	KNR-W 4-02 d.1 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 d.1 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 d.1 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 d.1 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02 d.1 0232-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02 d.1 0232-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 4-02 d.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-02 d.1 0141-03	Demontaż baterii wannowej 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-02 d.1 0140-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia/zasilanie spłuczki i pralki/ 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 2-02 d.1 1022-03 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone - demontaż. 1.0	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-04 d.1 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych 4.07	m ³ m ³	4.070	
				RAZEM	4.070
13	KNR-W 4-01 d.1 0332-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.13	m ² m ²	1.130	
				RAZEM	1.130
14	TZKNBK I d.1 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m 4.52	m ³ m ³	4.520	
				RAZEM	4.520
15	TZKNBK I d.1 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wys.znoszenia Krotność = 6.5 4.52	m ³ m ³	4.520	
				RAZEM	4.520
16	d.1 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu kontenerami 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-02 d.1 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 d.1 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 240 mm 6.0	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR-W 4-01 d.1 0314-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota 6.0	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR-W 4-01 d.1 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 0.04	m ³ m ³	0.040	
				RAZEM	0.040
21	KNR-W 4-01 d.1 0701-03 analiza indywidualna	Odbicie glazury na ścianach, o powierzchni odbicia do 5 m ² 17.86	m ² m ²	17.860	
				RAZEM	17.860
22	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3.56	m ² m ²	3.560	
				RAZEM	3.560
23	KNR 4-04 d.1 0603-07	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 0.28	m ³ m ³	0.280	
				RAZEM	0.280
24	KNR-W 2-15 d.1 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
25	KNR-W 2-15 d.1 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1.0	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-02 d.1 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 5.0	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR-W 2-15 d.1 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
28	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1.0	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach 15.0	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
30	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 0.17	m ³ m ³	0.170	
				RAZEM	0.170
32	KNR-W 2-02 d.1 1116-02 1116-07	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm ; zbrojone siatką stalową 4.32	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
33	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 20.45	m ² m ²	20.450	
				RAZEM	20.450
34	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej 20.45	m ² m ²	20.450	
				RAZEM	20.450
35	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 4.32	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1	KNR 0-39 0117-02	Uszczelnienie wewnętrzne za pomocą mikrozapraw uszczelniających; powierzchnie poziome poddane działaniu wody nie wywierającej ciśnienia 4.32	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
37 d.1	KNR 0-29 0638-01 analogia	Izolacja poziomych styków ściany z posadzką taśmą CL152 14.9	m m	 14.900	
				RAZEM	14.900
38 d.1	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
39 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
40 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 4.32	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
41 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 4.32	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
42 d.1	KNR-W 2-02 2003-11	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02 8.5	m ² m ²	 8.500	
				RAZEM	8.500
43 d.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową wiszącą 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-07	Elementy montażowe do umywalki montowane w ścianie lekkiej 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1	KNR-W 2-02 1219-08 analiza indywidualna	Uchwyty przy umywalce, sedesie. 4.0	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
49 d.1	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000